













以上がサイディング壁への耐震金物「後付ホールダウン防止金物」の取付方法と手順になります。

◆他の後付柱金物も同様の方法で下地加工を行います。

◇加工上の注意項目として。
カバー幅や金物形状が製品ごとに異なるので、使用するカバー内に下地加工部の全てが収まるようカット寸法と位置を慎重に決定します。
(※加工方法が分からない場合は作業前にお尋ね下さい。)

☆AXX-700単体のみ使用で壁内に納める補強方法の場合。
金物背面に断熱シート等を介して柱に取付けて下さい。
また、ボルト締付け時に断熱材がからまないよう事前に穴をあけ、穴の周囲をステーブルで固定した後、金物を取付けて下さい。
(※金物が結露し、柱に悪影響を与える可能性を回避する為に断熱材を境にします。)

■サイディング壁未施工の建物に「後付柱金物」を取付ける場合。

サイディングをまだ貼っていない建物の柱には、先に柱金物と保護カバーを取付けます。

その後、柱金物周囲に沿ってサイディングを加工し取付けていきます。

(※金物とサイディングの境(隙間)には外部用コーキングで完全に防水処理します。)

(※隙間が奥深い時、空洞が広い場合は保温材を加工し、適当な底面まで詰め込みます。)

■取付サポート

サポート受付 月曜日?金曜日 AM9:00?PM6:00 TEL 048-625-7406 <耐震金物施工サポートまで。>

◎土曜日のサポートは時間が不定期、もしくはお休みになります。

◎日曜・祭日・休日・休業日のサポートは行っていません。

(※事前に休日サポートをお申し込みいただいている場合にのみ対応可能です。)

(※現場立会い・施工指導のお申し込みはエリアにより制限があります。)

●現在の現場立会い・施工指導対応可能エリア

埼玉県 関東営業所より50km圏内 (※高速道路などの交通手段が整備されている地域の場合は50kmを超えても対応が可能な場合があります。)

エリア圏外で「現場サポート」をご希望の方は一度お気軽にご相談下さい。

●現場立会い施工指導をご希望の方へ。

(※少数金物ご採用時の場合はご対応しかねる場合がございます。また、簡単に取付けられる小型金物の場合も同様のご対応になります。)

(※現場立会い指導時は事前に建物・取付箇所の写真、施工条件等の提出をメール・FAXで必要になります。)

(※ご相談内容によりましては交通費、その他の費用ご負担が発生する場合があります。ご相談時にお尋ね下さい。)

(※使用する工具道具は、ご採用製品の弊社ホームページをご覧になり事前にご用意願います。)

(※弊社で担当した建物につきましては、施工指導記録として撮影させていただくこととなります。予めご了承願います。)

(※記録画像、その他の情報公開はご了解が得られた場合にのみ使用させていただきます。)

優れた製品性能を活かす効果的な施工方法、取付サポートをお気軽にご利用下さい。

◆サポートについて◆

シナプス製品ご採用時に金物を補強部に取付けるための取付方法や取付け方を主に提供する物で、建物の構造や造り、取付けることによって変化する建物の強度数値などのサポート等は対象外となります。

ご質問 お問い合わせは シナプス・インターナショナル < 電話 048-625-7406 > まで、お気軽にお問合せ下さい。

